РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии технологического профиля 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Содержание

1. Паспорт рабочей программы производственной практики 4

2. Результаты освоения рабочей программы производственной практики 4-7

3. Тематический план и содержание производственной практики 7

4. Условия реализации рабочей программы производственной практики 11-12

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 12

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии

08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

основных видов деятельности (ВД):

Выполнение штукатурных и декоративных работ.

1.2. Место проведения производственной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: ПМ.01Выполнение штукатурных и декоративных работ.

1.3. Цели и задачи производственной практики:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1 Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь**:**

Иметь практический опыт:

Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами.

Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных их ремонт.

Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы

Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек полов

Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт

Установки строительных лесов и подмостей

Транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей .

Уметь:

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами.
Пользоваться установленной технической документацией.
Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой
Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных
Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры;
применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент;
применять средства индивидуальной защиты
Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси для наливных стяжек пола
Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей;
применять средства индивидуальной защиты
Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых смесей

Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ;
Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных;
Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов;
Методика диагностики состояния поврежденной поверхности;
Способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры;
Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений;
Правила применения средств индивидуальной защиты;
Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек пола;
Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых штукатурок
Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики
Количество часов на освоение программы учебной практики**:**
Всего – **144** часа

2.2 Результатом освоения рабочей программы производственной практики является сформированность у обучающихся первоначальных
практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по
основным видам профессиональной деятельности (ВПД),
выполнение штукатурных и декоративных работ;
необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код	Наименование результата освоения практики

ПК 1.1.	Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
	безопасности и охраны окружающей среды.
ПК 1.2.	Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды.
ПК 1.3.	Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
ПК 1.4.	Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда.

ОК 1.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 2.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
ОК 4.	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК 5.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 7.	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 9.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

3. Тематический план и содержание производственной практики

3.1Количество часов на освоение программы производственной практики:
Всего – **144** часа, в том числе:

Коды профес-сиональных компетенций	**Наименование разделов профессионального модуля**	**Производственная практика,** часов
ПК 1.1, ПК 1.3 ОК01, ОК 02,ОК 03, ОК 04,ОК 05, ОК 07, ОК 09 ЛР1, ЛР2, ЛР4 ЛР5, ЛР6 ,ЛР7,ЛР11 ,ЛР9,ЛР12,ЛР13	**Раздел 1** Выполнение штукатурных и декоративных работ	72
ПК 1.3 ОК 01, ОК 02,ОК 03, ОК 04,ОК 05, ОК 07, ОК 09. ЛР1, ЛР2, ЛР4 ЛР5, ЛР6 ,ЛР7,ЛР11 ,ЛР9,ЛР12,ЛР13	**Раздел 2.** Выполнение работ по устройству наливного пола	36
ПК 1.3, 1.4ОК01, ОК 02,ОК 03,ОК04 ОК 05, ОК 07, ОК 09 ЛР1, ЛР2, ЛР4 ЛР5, ЛР6 ,ЛР7,ЛР11 ,ЛР9,ЛР12,ЛР13	**Раздел 3.** Выполнение работ по устройству фасадных теплоизоляционных композиционных систем и ремонту.	30
	Дифференцированный зачет	6
	Всего:	**144**

3.1Содержание производственной практики

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем.	Содержание учебных занятий		Объем часов
1	**2**		**3**
Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ.			**72**
МДК 01.01. Технология штукатурных работ			
Тема 1.1. Классификация и виды штукатурок	**Содержание:**		
	1	Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических) под штукатурку вручную и механизированным способом.	12
Тема 1.2. Технология оштукатуривания поверхностей	2	Отштукатуривание поверхностей простой штукатуркой	12
Тема 1.3 Механизация штукатурных работ	3	Механизированное отштукатурирование поверхностей.	12
Тема 1.4 Декоративные штукатурки	4	Нанесение декоративной штукатурки.	12
Тема 1.5. Художественные штукатурки	5	Технологии выполнения различные видов художественной штукатурки	12
Тема 1.6. Штукатурки специального назначения	6	Гидроизоляционная штукатурка	12
Раздел 2. Выполнение работ по устройству наливного пола			**36**
Тема 2.1. Устройство наливных стяжек пола.	**Содержание:**		
	7	Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству наливных стяжек пола	6

	8	Приготовление растворов для устройства наливных стяжек пола	6
	9	Нивелирование поверхности пола и установка маяков	12
	10	Устройство наливных стяжек пола.	12
Раздел 3. Выполнение работ по устройству фасадных теплоизоляционных композиционных систем и ремонту.			**30**
Тема 3.1. Технология монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК).	**Содержание:**		
	11	Подготовка поверхностей для монтажа СФТК.	6
	12	Монтаж плит утеплителя.	6
	13	Устройство базового и декоративного слоя СФТК.	6
Тема 3.2. Ремонтные работы при выполнении штукатурных и декоративных работ	14	Ремонт штукатурки стен отдельными местами технология	12
		Дифференцированный зачет	**6**
		ВСЕГО	144

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению**.**

Реализация примерной региональной программы производственной практики предполагает наличие мастерских:

для подготовки штукатура

Оснащение:

Мастерская для подготовки штукатура

рабочие кабины по количеству обучающихся;

рабочее место мастера п/о:

Оборудование

Инструменты и приспособления

Средства обучения

Компьютер.

Мультимедийный проектор.

· комплект учебно-наглядных пособий;

· макеты штукатурных отделок;

· комплект бланков технологической документации:

Инструкционно-технологические карты

- комплект инструментов и приспособлений;
- Инструкционно – технологические карты: (высококачественное оштукатуривание кирпичных поверхностей; утепление фасадов; нанесение декоративной штукатурки;)
- макеты штукатурных отделок: (система утепления фасадов)
- учебные пособия: (технология строительства; сухие строительные смеси; отделочные строительные работы)

· комплект учебно-методической документации;

· комплект плакатов:

1. Подготовка кирпичных, бетонных и шлакобетонных поверхностей под штукатурку
2. Провешивание и оштукатуривание фасадов.
3. Подготовка деревянных поверхностей.
4. Затирка накрывочного слоя вручную

комплект инструментов и приспособлений:

Строительные машины

1. Растворомешалка для перемешивания всех видов растворов

2Дрель с насадкой

3Миксер –дрель

4Картушный пистолет

Инструменты и приспособления

1. Штукатурная лопатка
2. Ковш «Шаульского»
3. Полутёрок
4. Терка
5. Правило

6Инвентарные маяки

7Угловая шлиф. машина

8Алюминевая вышка-тура

9Перфоратор

10Прожектор

11Шуруповерт

12Лобзик

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения рассредоточено и концентрированно.

4.3Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство Производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме Дифференцированного зачета

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
Выполнение штукатурных и декоративных работ	Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов **Дифференцированный зачет**