



Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Выполнение работ по благоустройству территории в части установки ограждения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Оленевская средняя школа имени Моцаря Даниила Андреевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 39.
(наименование стройки)
"МБОУ Оленевская средняя школа им. Моцаря Д.А." Республика Крым, Черноморский район, с.Оленевка, ул.Ленина, д. 39
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Выполнение работ по благоустройству территории в части установки ограждения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Оленевская средняя школа имени Моцаря Даниила Андреевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 39.
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание ведомость объёмов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 00.00.0000 Декабрь (01.01.2000 СБ)

Сметная стоимость	<u>3 787,01</u>	<u>(400,91)</u>	тыс.руб.		
<i>в том числе:</i>					
строительных работ	<u>3 155,85</u>	<u>(334,1)</u>	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	<u>150,40</u> (3,18) тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u>	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	<u>409,90</u> чел.час.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u>	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	<u>98,68</u> чел.час.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u>	тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ограждение											
1	ТЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	3,29	1	3,29					
		Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03									
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	35,64	1,03	120,773268	7,61		919,08		
		1 ОТ					271,22	1,03	919,08	47,24	43 417,34
		2 ЭМ					3 694,31		12 154,28		
		3 в т.ч. ОТм					246,09		809,64	47,24	38 247,39
		4 М					275,59		906,69		
H	04.1.02.06	Бетон	м3	6,34		20,8586					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		329					
		ЗТ	чел.-ч	35,64	1,03	120,773268					
		ЗТм	чел.-ч	22,48		73,9592					
		Итого по расценке					4 241,12		13 980,05		
		ФОТ							1 728,72		81 664,73
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 607,71		75 948,20
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1 071,81		50 632,13
		Всего по позиции							16 659,57		
2	ТЕР09-08-002-05	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	32,8	1	32,8					
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	7,11		233,208	7,61		1 774,71		
		1 ОТ					54,11		1 774,81	47,24	83 842,02
		2 ЭМ					22,16		726,85		
		3 в т.ч. ОТм					6,88		225,66	47,24	10 660,18
H	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл.	120		3936					
H	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		328					
		ЗТ	чел.-ч	7,11		233,208					
		ЗТм	чел.-ч	0,68		22,304					
		Итого по расценке					76,27		2 501,66		
		ФОТ							2 000,47		94 502,20
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 860,44		87 887,05
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1 240,29		58 591,36
		Всего по позиции							5 602,39		
3	ТССЦ-04.1.02.01-0007	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)	м3	20,86	1	20,86	590,70		12 322,00		
		Всего по позиции							12 322,00		
4	ТССЦ-08.1.06.02-0056	Панель сварная, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков до 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200x55 мм, высота 203 см	п.м	820	1	820	344,13		282 186,60		
		Всего по позиции							282 186,60		
5	ТЕР07-01-055-08	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт	0,02	1	0,02					
		1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	855,65		17,113	8,85		151,45		
		1 ОТ					7 572,50		151,45	47,24	7 154,50
		2 ЭМ					370,36		7,41		
		3 в т.ч. ОТм					30,59		0,61	47,24	28,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					209,94		4,20		
H	04.1.02.06	Бетон	м3	5		0,1					
H	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.	0,037		0,00074					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		2					
H	08.1.06.05	Полотна калиток	шт	100		2					
		ЗТ	чел.-ч	856,65		17,113					
		ЗТм	чел.-ч	3,02		0,0604					
		Итого по расценке					8 152,80		163,06		
		ФОТ							152,06		7 183,32
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			167,27		7 901,65
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			111,00		5 243,82
		Всего по позиции							441,33		
6	ТССЦ-04.1.02.01-0007	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)	м3	0,1	1	0,1	590,70		59,07		
		Всего по позиции							59,07		
7	ТССЦ-07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,043	1	0,043	9 389,64		403,75		
		Всего по позиции							403,75		
8	ТССЦ-08.1.06.05-0017	Полотна калиток сварные	шт	2	1	2	1 077,98		2 155,96		
		Всего по позиции							2 155,96		
9	ТЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических	100 шт	0,02	1	0,02					
	1-4-1	Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	1940,2		38,804	8,72		338,37		
	1	ОТ					16 918,54		338,37	47,24	15 984,60
	2	ЭМ					13 177,52		263,55		
	3	в т.ч. ОТм					1 368,95		27,38	47,24	1 293,43
	4	М					2 854,87		57,10		
H	04.1.02.06	Бетон	м3	29,1		0,582					
H	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.	0,106		0,00212					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	200		4					
H	08.1.06.04	Полотна ворот	шт	200		4					
		ЗТ	чел.-ч	1940,2		38,804					
		ЗТм	чел.-ч	117,88		2,3576					
		Итого по расценке					32 950,93		659,02		
		ФОТ							365,75		17 278,03
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			402,33		19 005,83
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			267,00		12 612,96
		Всего по позиции							1 328,35		
10	ТССЦ-07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,057	1	0,057	9 389,64		535,21		
		Всего по позиции							535,21		
11	ТССЦ-08.1.06.04-0007 ПРИМ	Панели ворот сварные	шт	4	1	4	2 795,51		11 182,04		
		Всего по позиции							11 182,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12	ТССЦ-04.1.02.01-0007	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)	м3	0,582	1	0,582	590,70		343,79				
									Всего по позиции	343,79			
13	ТССЦ-24.3.05.02-0301 ПРИМ	Колпачки-заглушки 1" -заглушки оголовков стоек.	шт	329	1	329	2,66		875,14				
									Всего по позиции	875,14			
									Итого по разделу 1 Ограждение	334 095,20			
Раздел 2. Прочие работы													
									Итого по разделу 2 Прочие работы				
Итого по смете:													
									Итого прямые затраты (справочно)	327 367,35	2 838 022,47		
в том числе:													
									Оплата труда рабочих	3 183,71	150 398,46		
									Эксплуатация машин	13 152,09	180 709,72		
									в том числе оплата труда машинистов (Отм)	1 063,29	50 229,82		
									Материалы	311 031,55	2 506 914,29		
									Строительные работы	334 095,20	3 155 845,47		
в том числе:													
									оплата труда	3 183,71	150 398,46		
1										эксплуатация машин и механизмов	13 152,09	13,74	180 709,72
									в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	1 063,29	50 229,82		
1										материалы	311 031,55	8,06	2 506 914,29
									накладные расходы	4 037,75	190 742,73		
									сметная прибыль	2 690,10	127 080,27		
									Итого ФОТ (справочно)	4 247,00	200 628,28		
									Итого накладные расходы (справочно)	4 037,75	190 742,73		
									Итого сметная прибыль (справочно)	2 690,10	127 080,27		
									НДС 20%	66 819,04	631 169,09		
									ВСЕГО по смете	400 914,24	3 787 014,56		

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.